



MÄRKUSED:

1. Относительной высотой отметке ±0,000 соответствует абсолютная отметка 133,80.
2. Стены фундамента делать из пустотных цементно-песчаных блоков.
3. Кладку блоков производить со смещением пустот.
4. Армировать через каждые 2 горизонтальных ряда 2 x d8 AIII. В углах армируется каждый ряд.
5. Бетонирование пустот производить бетоном С20/25.
6. При выполнении кладки следовать инструкциям и рекомендациям производителей..
7. Наземные конструкции изолировать от подземных гидроизоляцией.

ПРОЕКТИРОВЩИК: РЕ ДМИТРИ РЕИН EP00299FE-001 25.03.2003	ЧЕРТЕЖ: ПЛАН СТЕН ФУНДАМЕНТА	АЕ-03
ЗАКАЗЧИК: ТООМАС ТАММ	ОБЪЕКТ: ЭСТОНИЯ	М 1:100
		august 2007